

		OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
		ENDEREÇO: Trechos da Rua São Vicente de Paula, Trecho da Rua D. Alberto J. Gonçalves, Trechos da Rua José Augusto Machado, Trecho da Rua João Cabrera, Trechos da Rua Joaquim Garcia, Trecho da Rua Sete de Setembro, Trechos da Rua Manoel P. de Souza, Trecho da Rua Mato Grosso, Trechos da Rua Presidente Getulio Vargas, Trecho da Rua Stélio Loureiro Machado, Trecho da Rua Joaquim Pereira de Souza, Trecho da Rua Minas Gerais, Trecho da Rua Constantino da Cunha Sobrinho, Trecho da Rua Prof. Silvino Ribeiro, Trecho da Rua Padre João Fontes, Trechos da Rua Campos Salles, e Trecho da Rua Francisco Pereira de Souza.					
		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA					
		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
BOLETIM CPOS - 172 16/03/2018 - COM DESONERAÇÃO					Data: 02/05/2018		
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
	1.0	PLACA DA OBRA				2,154.24	2,692.80
CPOS	20802	Placa de identificação para obra	m ²	6.00	359.04	2,154.24	2,692.80
	2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				7,654.92	9,568.65
CPOS	540141	Varição de pavimento para recapeamento	m ²	15,009.65	0.51	7,654.92	9,568.65
	3.0	IMPRIMAÇÃO				51,783.29	64,729.12
CPOS	540323	Imprimação betuminosa ligante	m ²	15,009.65	3.45	51,783.29	64,729.12
	4.0	CAMADA DE ROLAMENTO				348,199.86	435,249.83
CPOS	540321	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	m ³	450.29	773.28	348,199.86	435,249.83
BDI				25.00%			
TOTAL						409,792.32	512,240.40

Eng.Civil Edmilson Aparecido Ribeiro
CREA-SP 5061033138