

**PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO**

END.: DVL 347 (CASALHO)
COORDENADAS 328436,25 m E - 7608876,24 m S
Prop.: Prefeitura Municipal de Divinolândia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base 03/2018 Boletim CPOS 172

06/08/2018

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. c/ BDI	TOTAL	TOTAL C/ BDI
		Pavimentação em concreto					47.600,95	57.121,14
CPOS	29.01.210	Cantoneira em aço galvanizado com grapas	Kg	31,98	7,97	9,56	254,88	305,86
CPOS	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento, inclusive sarrafear e cortar.	m³	91,51	100,00	120,00	9.151,00	10.981,20
CPOS	11.01.160	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa	m²	91,51	267,00	320,40	24.433,17	29.319,80
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	55,20	54,00	64,80	2.980,80	3.576,96
CPOS	D.02.000.021014	Sarrafo em cedrinho 2,5 cm x 5 cm	m	367,40	1,80	2,16	661,32	793,58
CPOS	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço EQ 138 - 10x10 c/ diametro 4,2 mm	Kg	1.496,60	4,60	5,52	6.884,36	8.261,23
CPOS	11.18.060	lona preta 4x 100 - 16kg +- 50 micras	m²	653,00	0,50	0,60	326,50	391,80
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (barras 3/8)	Kg	33,60	2,68	3,22	90,05	108,06
CPOS	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa (barras treliça H8)	Kg	599,76	4,70	5,64	2.818,87	3.382,65
							R\$ 47.600,95	R\$ 57.121,14
		BDI	%	20,00				R\$ 9.520,19

R\$ 57.121,14

EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
Engenheiro Civil
CREA - SP 5061033138