



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.061.726-00/2018	GESTOR MCIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PLANEJAMENTO URBANO - INFRAESTRUTURA	OBJETO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA	MUNICÍPIO / UF DIVINOLÂNDIA / SP	LOCALIDADE DO LOTE RUAS DA CIDADE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	
DATA BASE mar-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	BDI 1 28,17%
				BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									
1.	SINAPI	74209/1	PLACA DA OBRA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	316,48	BDI 1	405,63	2.433,78
2.	SINAPI	72943	IMPRIMAÇÃO PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	5,067,34	1,96	BDI 1	2,51	12.719,02
3.	SINAPI	95990	CAMADA DE ROLAMENTO CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	152,02	930,44	BDI 1	1.192,54	181.289,93
3.1.	SINAPI	72846	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	364,85	3,87	BDI 1	4,96	1.809,66
3.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	10.945,45	0,75	BDI 1	0,96	10.507,63
4.	CPOS	001	SINALIZAÇÃO VERTICAL	m²	2,10	667,56	BDI 1	855,61	1.796,78
4.1.	SINAPI	84665	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	M2	78,57	21,00	BDI 1	26,92	2.115,10
5.	SINAPI	1527	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M3	18,72	273,55	BDI 1	350,61	6.563,42
6.	SINAPI	92874	ACESSIBILIDADE - FAIXA ELEVADA CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	18,72	29,58	BDI 1	37,91	709,68
6.1.	CPOS	002	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	4,32	39,21	BDI 1	50,26	217,12
6.2.	CPOS	003	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	Kg	317,91	8,94	BDI 1	11,46	3.643,25
6.3.	CPOS	004	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS	Kg	317,91	2,54	BDI 1	3,28	1.036,39
6.4.	CPOS		PINTURA COM ESMALTE ALQUIDICO EM ESTRUTURA METALICA						
6.5.	CPOS								

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
7.			ACESSIBILIDADE - RAMPAS						2.261,68
7.1.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017.	M2	13,60	2,67	BDI 1	3,42	46,51
7.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	6,72	70,41	BDI 1	90,24	606,41
7.3.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	6,72	22,43	BDI 1	28,75	193,20
7.4.	SINAPI	1527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,80	273,55	BDI 1	350,61	280,49
7.5.	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	0,80	29,58	BDI 1	37,91	30,33
7.6.	CPOS	005	PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, DIRECIONAL, INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM COM REJUNTE DE AREIA	m²	2,40	69,20	BDI 1	88,69	212,86
7.7.	CPOS	006	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PRETO, BRANCO E CINZA 20 X 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	m²	11,68	59,58	BDI 1	76,36	891,88

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.


Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

DIVINOLÂNDIA / SP

Local

09 de setembro de 2019

Data

Nome:  EDMILSON APARECIDO RIBEIRO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 5061033138
ART/RRT: 28027230190942170