



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

OBJETO: FECHAMENTO DE ÁREA DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO
ENDEREÇO:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOLÂNDIA
MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA
ESTADO: SÃO PAULO
DATA: 03/02/2017

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES.

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá as normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Em caso de divergência prevalecerá:

- a) Os desenhos de menor escala;
- b) As cotas sobre as medidas em escala;
- c) Estas especificações.

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante.

2. INFRAESTRUTURA

PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 E MALHA 2” E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS.

- 1) Será medido pela área de projeção, do conjunto instalado, no plano vertical (m²).
- 2) O item remunera o fornecimento de portão de abrir em tela de arame galvanizado nº12, malha de 2”, cadeado com haste de aço 50 mm, pintura esmalte



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

sintético para metal; inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação completa e fixação do portão.

**CERCAMENTO COM MOURÕES DE MADEIRA 10X15 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,50 M, ALTURA LIVRE DE 1,50 M, CRAVADOS A 0,5M, E ESTICADORES COM 20 CM DE DIAMETRO E 2,50 METROS DE COMPRIMENTO SENDO 1,50 METROS DE ALTURA LIVRE E 1 METRO CRAVADO, CRAVADOS A CADA 50 METROS E NAS EXTREMIDADES, BEM COMO NAS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA CERCA COM:
9 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250**

- 1) Será medido por comprimento de cerca executada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento de mourões de " Ecalyptus tereticornis, Eucalyptus citriodora, Eucalyptus saligna " (conhecido como eucalipto), com dimensões mínimas de 10X15 x 250 cm, cravados a 50cm num espaçamento máximo de 2,50 m; arame farpado galvanizado fio 14 BWG, para nove fiadas; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza do terreno; perfuração para colocação dos mourões; alojamento dos mourões e esticadores, com um mínimo de 0,50 metros de recobrimento para os mourões e 1,00 metro para os esticadores, reaterro, regularização e compactação do terreno.

3. PLANTIO DE CERCA VIVA.

PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA ENTRE 15 A 20 CM COM 5 UNID./M (SANSÃO DO CAMPO).

- 1) Será medido por comprimento de cerca executada (m).
- 2) O item remunera o fornecimento e plantio de mudas de “Sansão do Campo” na proporção de 5 mudas por metro de cerca (espaçamento de 20 cm entre mudas); materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, bem como adubo na proporção de 50 gramas por muda e calcareo na proporção de 150 gramas por metro quadrado de área de cerca viva.
- 3) o item remunera também a manutenção das mudas por um período de 3 meses, incluindo irrigação das mudas, controle de formigas, coroamento da mudas.



Prefeitura Municipal de Divinolândia
Estado de São Paulo

PLANTIO DE CERCA VIVA COM MUDAS DE EUCALIPTO "EUCALYPTUS CITRIODORA" DE ALTURA 15 A 20 CM COM 1 UNID./M .

- (1) Será medido por comprimento de cerca executada (m).

- 2) O item remunera o fornecimento e plantio de mudas de “EUCALYPTUS CITRIODORA” na proporção de 1 muda por metro de cerca (espaçamento de 100 cm entre mudas); materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços, bem como adubo na proporção de 50 gramas por cova e substrato orgânico na proporção de 1kg por cova.

- 3) o item remunera também a manutenção das mudas por um período de 3 meses, incluindo irrigação das mudas, controle de formigas, coroamento da mudas.

Edmilson Aparecido Ribeiro
ENG CIVIL- CREA 5061033138

PREFEITO MUNICIPAL