

OBJETO: CERCAMENTO A ÁREA DESTINADA AO ATERRO SANITÁRIO							
ENDEREÇO:							
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				DATA: 08/02/2017			
SINAPI e CPOS 168 - Data base:							
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$) com BDI
1.0		INFRA ESTRUTURA				22.791,14	28.488,93
SINPAI	74238/002	Portão em tela de arame galvanizado N° 12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m²	6,00	923,42	5.540,52	6.925,65
SINPAI	74142/002	Cercamento com mourões de madeira, 7,5x7,5 cm, espaçamento de 2m, altura livre de 2m, cravados, 0,5m, com 9 fios de arame farpado N° 14 classe 250 para o entorno do aterro e 6 fios para o corredor de acesso	m	922,00	18,71	17.250,62	21.563,28
2.0		PLANTIO DE CERCA VIVA				13.470,42	16.838,03
Composição - Casa da Agricultura - Divinolândia		Plantio de eucalipto, incluso mudas, plantio e manutenção por 3 meses, conforme memorial descritivo.	m	922,00	7,42	6.841,24	8.551,55
Composição - Casa da Agricultura - Divinolândia		Plantio de cerca viva com arbustos de altura 15 a 20 cm, com 5 un/m (sansão do campo), inclusive manutenção por tres meses, conforme memorial descritivo.	m	922,00	7,19	6.629,18	8.286,48
TOTAL GERAL						R\$ 36.261,56	R\$ 45.326,95
		BDI	%	25,00		9.065,39	
TOTAL GERAL						R\$ 36.261,56	R\$ 45.326,95