



Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

OBJETO: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

ENDEREÇO: RUA LOURIVAL MEDEIROS, Nº 598

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DIVINOLÂNDIA

MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA

ESTADO: SÃO PAULO

DATA: 13/02/2017

MEMORIAL DESCRITIVO

1. GENERALIDADES.

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá as normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Em caso de divergência prevalecerá:

- a) Os desenhos de menor escala;
- b) As cotas sobre as medidas em escala;
- c) Estas especificações.

O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas especificações, ficará na dependência de autorização por escrito do contratante.

2. PINTURA.

A pintura interna se dará nas paredes laterais, no fundo e na frente do ginásio bem como nas salas existentes (inclusive teto) no local e também nos espelhos das arquibancadas, e a pintura externa se dará na entrada do ginásio de esportes (fachada) e será de tinta látex acrílica, na cor definida pelo autor do projeto, aplicadas com duas demãos, o serviço já inclui mão de obra para lixamento e preparação da superfície para recebimento da pintura.





Prefeitura Municipal de Divinolândia

Estado de São Paulo

Também receberão tinta esmalte alto brilho em superfície metálica as portas de entrada do ginásio bem como as respectivas portas de emergência, as portas de saída no fundo do ginásio também receberão tinta esmalte alto brilho em superfície metálica.

Assim como a porta da sala de coordenação de esportes e a porta do banheiro de PNE, e as portas dos vestiários serão pintadas com tinta esmalte brilhante para madeira em duas demãos com fundo nivelador branco.

3. PISO.

Visto que o contra piso já está construído será feito o assentamento das camadas da quadra poliesportiva conforme descrita no orçamento em anexo e listado abaixo na qual é dividido em:

- Primmer PU: Tem por função a impermeabilização, neutralização e adesão entre a camada de concreto e a camada inicial do piso em poliuretano.
- Multilayer PU: Camada que tem como principal função o enrijecimento da superfície, tornando o mais resistente ao impacto e propício para o tráfego pesado.
- Piso final em PU: Camada auto nivelante, tem por função criar resistência ao desgaste e a abrasão, além de criar uma ótima estética no local aplicado.
- Pintura Final: Após a aplicação do piso auto nivelante, a pintura final é executada seguindo a escolha de cores e linhas demarcatórias conforme autor do projeto.

4. ESQUADRIA EM MADEIRA.

Será feita a remoção da porta em madeira existente na sala de coordenação de esportes, para colocação de nova porta. A nova porta será colocada exatamente no local de retirada da antiga, e será preparada para pintura e pintada com tinta esmalte brilhante para madeira em duas demãos sobre fundo selador branco.



Prefeitura Municipal de Divinolândia **Estado de São Paulo**

5. VIDROS

Os vidros são do tipo comum transparente com espessura de 3 mm e serão instalados nas janelas da fachada de entrada do ginásio de esportes e nas janelas do fundo do ginásio, onde se verem faltantes.

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.

As instalações hidro sanitárias serão executadas no banheiro onde já se encontra uma peça de granito para bancada, nesta pedra será colocada uma cuba para lavatório em louça branca juntamente com seus acessórios (torneira, sifão, válvula e flexível), e também será executado a montagem dos acessórios para uma pia no banheiro. E colocação e fornecimento de uma bancada para pia de banheiro.

Edmilson Aparecido Ribeiro
ENG CIVIL- CREA 5061033138

Naief Haddad Neto
PREFEITO MUNICIPAL