

OBJETO: DESASSORIAMENTO DO RIO DO PEIXE
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA PREF. OSVALDO LOPES NO TRECHO ENTRE AS RUAS LOURIVAL MEDEIROS E TREZE DE MAIO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA
MUNICÍPIO: DIVINOLÂNDIA
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: SÃO PAULO
DATA: 01/08/2017

MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo e Especificações foi elaborado com a finalidade de completar os projetos e fixar normas e características no uso e escolha dos materiais e serviços a serem empregados na construção.

A execução dos serviços obedecerá às normas e métodos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

DESASSORIAMENTO DO RIO DO PEIXE

TRANSPORTE DE SOLO BREJOSO POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM

- 1) Será medido pelo volume de solo brejoso, aferido na caixa, sendo a distância de transporte Considerada, desde o local de carregamento até a unidade de destinação final, menos 1,0 quilômetro (m³).
- 2) O item remunera o tempo do veículo à disposição, para o carregamento, descarregamento e



manutenção; o serviço de: transporte, descarregamento, e o retorno do veículo descarregado, para distâncias até 2,0 quilômetros. O serviço de transporte de solo brejoso até unidade de destinação final deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos regulamentadores das atividades envolvidas. Não remunera os serviços de espalhamento quando necessário. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO BREJOSO OU TURFA

1) Será medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m³). 2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão-de-obra necessária para a execução de corte, em campo aberto, para solo brejoso ou turfa, englobando os serviços: escavação e carga mecanizadas; transporte interno a obra, num raio de um quilômetro; descarregamento para distâncias inferiores a um quilômetro; locação dos platôs e taludes; nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Não remunera a limpeza prévia com a remoção das camadas de solos inservíveis.

ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM CAMPO ABERTO, COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, EM ROCHA

1) Será medido pelo volume escavado, considerado no corte (m³).
2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para a escavação com rompedor hidráulico, em rocha, carga mecanizada e transporte até 1

Engº. Civil Edmilson Ap. Ribeiro
CREA-SP: 5061033138

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA



Divinolândia
Prefeitura Municipal
