



OBJETO: FAIXAS ELEVADAS E LOMBADAS

ENDEREÇO: RUAS DA CIDADE

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINOLÂNDIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BOLETIM CPOS 175 DESONERADA

DATA base 10/03/2019

Data: 15/04/2019

FUNTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL S/BDI	TOTAL C/BDI
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA E LOMBADA							
CPOS	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	1,94	38,55	74,79	93,48
CPOS	04.40.050	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento	m²	19,26	11,57	222,84	278,55
CPOS	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa	m³	27,49	264,53	7.271,93	9.089,91
CPOS	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	m³	27,49	54,19	1.489,68	1.862,10
CPOS	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	m²	6,75	57,40	387,45	484,31
CPOS	32.09.020	Chapa de aço em bitolas médias	kg	384,30	13,14	5.049,70	6.312,13
CPOS	33.07.140	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	kg	384,30	2,54	976,12	1.220,15
BDI						25,00%	
TOTAL DO ORÇAMENTO						15.472,51	19.340,64

Eng. Civil Edmilson Aparecido Ribeiro
CREA-SP 5061033138

Dr. Nairaf Haddad Neto
PREFEITO MUNICIPAL